


赵明发
审核
赵晓强
校对
雷敏
设计
雷敏
制图



说明: 1. 本图适用于水表公称口径 $DN \leq 50$, 一般人行道下无车辆通过地区。

2. 水表井盖分 $\phi 700$, $\phi 800$ 两种, 由设计人定, 详见本系列标准图集12S8。

3. 水表井位于铺装地面下, 井口与地面平, 在非铺装地面下, 井口高出地面50。

4. 支墩必须托住表体, 四周用M10水泥砂浆抹八字填实。支墩尺寸: 60×120 。

5. 尺寸表中H值为按井口 $\phi 700$ 计算值。

6. 尺寸表中 ϕ 、H为安装止回阀时尺寸, ϕ_1 、 H_1 为安装倒流防止器时尺寸。

7. 倒流防止器技术资料由泊头市普惠机电设备有限公司及上海高桥水暖设备有限公司提供。

8. 砌筑及抹面材料见本图册第7页说明第7条。

尺寸表

表径	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
ϕ	1000	1200	1200	1400	1400	1600
H	190	310	310	440	440	560
ϕ_1	1200	1200	1400	1600	1600	1800
H ₁	310	310	440	560	560	690

乙型水表井安装图
($DN \leq 50$)

图集号 12S2
页次 8