




业	署	期
专	监	日



- 说明：
- 牺牲阳极顶部与管底同深，牺牲阳极通过测试盒与管道连接。
 - 参比电极底部与管底同深，参比电极本体埋设前须经清水浸泡至少24小时，安装时周围土壤及填包料应充分湿润，参比电极底部距离管道2~5厘米。
 - 接线板正面连接螺栓必须拧紧，确保电气连接良好。
 - 电缆一律采用铝热剂焊接在管道上，焊接点离焊缝至少100mm。
 - 管道必须有两根电缆与测试盒相连。
 - 阳极块与管道间距离 ≥ 1.0 米。

 中国市政工程华北设计研究总院有限公司				日期	2022年5月
				阶段	招标
				比例	
审定		工程名称	启动区燃气工程（调压站一期）	工号	2022-S-042-017
审核	刘敬辉	设计项目	燃气直埋管线	分号	1-0
校核	李丹			图号	X-5
设计	王会	图名	牺牲阳极成组埋设安装示意图		
绘图					